COMUNE DI NURRI

(Provincia di Cagliari)

LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELLA PALESTRA COMUNALE
SECONDO STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO: ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ALL. 13 Febbraio 2014

Il Responsabile del Procedimento

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
242	D.001.013	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SP. 12 cm.					
	A.170	MATTONONE DOPPIO UNI 12x12x24	cadauno	32,3200	€ 0,40	€ 12,93	44,43%
	A.001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,82	€ 1,29	4,43%
	A.002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	4,16%
	A.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,05	€ 21,97	€ 1,10	3,78%
	A.162	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento ...di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0230	€ 144,21	€ 3,32	11,41%
	B.033	BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su q... potenza 50 HP, capacita' resa mc 1-1,5	ora	0,0500	€ 43,78	€ 2,19	7,53%
	A.148	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 45,88	€ 0,46	1,58%
	A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	1,72%
		Prezzo per analisi				€ 23,00	
		Spese generali		15%		€ 3,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,65	9,11%
		Sommano				€ 29,10	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 29,10	
247	D.001.007	MASSETTO IN CALCESTRUZZO.					
	A.041	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO con dimen...ENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2	metri cubi	0,1550	€ 73,40	€ 11,38	52,32%
	A.004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	3,03%
	B.001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€ 25,82	€ 1,29	5,93%
	A.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 21,97	€ 2,20	10,11%
	A.002	OPERAIO QUALIFICATO				€ 15,53	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %		
247	D.001.033	(Media Regionale)	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	5,56%		
		B.022	MACCHINARIO VARIO gia' esistente in ca...RE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 3,01	€ 0,30	1,38%	
		A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	0,69%	
			Prezzo per analisi				€ 17,19		
			Spese generali		15%		€ 2,58	11,86%	
			Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,98	9,10%	
			Sommano				€ 21,75		
			Prezzo d'applicazione al	mq			€ 21,75		
			MASSETTO IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE SPORTIVA.						
			A.041	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO con dimen...ENZA CARATTERISTICA RCK	metri cubi	0,1050	€ 73,40	€ 7,71	49,08%
			A.004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	4,20%
			B.001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€ 25,82	€ 1,29	8,21%
			A.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 21,97	€ 1,10	7,00%
			A.002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	7,70%
			B.022	MACCHINARIO VARIO gia' esistente in ca...RE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 3,01	€ 0,30	1,91%
	A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	0,95%		
		Prezzo per analisi				€ 12,42			
		Spese generali		15%		€ 1,86	11,84%		
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,43	9,10%		
		Sommano				€ 15,71			
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 15,71			
235	D.001.031	MURATURA IN MATTONI SEMPIENI DI LATERIZIO TIPO POROTON 800.							

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		A.104 BLOCCHI DI POROTON.	cad.	15,000	€ 2,10	€ 31,50	52,26%
		A.162 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento ...di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0091	€ 144,21	€ 1,31	2,17%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,25	€ 25,82	€ 6,46	10,72%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,31	€ 21,97	€ 6,81	11,30%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,02	€ 26,41	€ 0,53	0,88%
		A.198 INCIDENZA PONTEGGIO	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	0,41%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0150	€ 45,88	€ 0,69	1,14%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,17%
		Prezzo per analisi				€ 47,65	
		Spese generali		15%		€ 7,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,48	9,09%
		Sommano				€ 60,28	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 60,28	
236	D.001.032	IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI, MURI CONTRO TERRA, SOLETTE.					
		B.160 MEMBRANA IMPERMEABILE.	m²	1,10	€ 5,40	€ 5,94	40,82%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,03	€ 25,82	€ 0,77	5,29%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,06	€ 21,97	€ 1,32	9,07%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,02	€ 26,41	€ 0,53	3,64%
		A.198 INCIDENZA PONTEGGIO	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	1,72%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0150	€ 45,88	€ 0,69	4,74%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI				€ 9,50	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		CANTIERE a corpo	cadauno	200,0000	€ 0,01	€ 9,50 € 2,00	13,75%
		Prezzo per analisi				€ 11,50	
		Spese generali		15%		€ 1,73	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,32	9,07%
		Sommano				€ 14,55	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 14,55	
249	D.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO A LARGA SEZIONE E COSTIPAMENTO.					
		B.096 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...285, ripper monodente H m 1,10, Kg.4000	ora	0,0100	€ 123,10	€ 1,23	6,89%
		B.097 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistent...one potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	ora	0,0100	€ 67,32	€ 0,67	3,75%
		B.095 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in...one potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	0,0100	€ 57,84	€ 0,58	3,25%
		B.090 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,01	€ 6,60	€ 0,07	0,39%
		B.080 CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€ 26,41	€ 0,26	1,46%
		B.079 OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€ 21,97	€ 2,20	12,32%
		A.084 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,56%
		D.001.017 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	mc	1,00	€ 9,00	€ 9,00	50,42%
		Prezzo per analisi				€ 14,11	
		Spese generali		15%		€ 2,12	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,62	9,08%
		Sommano				€ 17,85	
		Prezzo d'applicazione al	mc			€ 17,85	
251	D.001.003	CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE.					
		A.085 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A					

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
252	D.001.004	PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,1000	€ 77,55	€ 85,31	65,70%
		A.059 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2857	€ 24,19	€ 6,91	5,32%
		B.079 OPERAIO COMUNE	ora	0,2857	€ 21,97	€ 6,28	4,84%
		B.080 CAPO-SQUADRA	ora	0,0179	€ 26,41	€ 0,47	0,36%
		B.150 CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto	metri quadri	0,20	€ 16,03	€ 3,21	2,47%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€ 45,88	€ 0,46	0,35%
		B.117 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 102,64	
		Spese generali	15%			€ 15,40	11,86%
		Utili dell'appaltatore	10%			€ 11,80	9,09%
		Sommano				€ 129,84	
		Prezzo d'applicazione al	mc.			€ 129,84	
		CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm ² .					
		A.086 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,05	€ 98,00	€ 102,90	60,81%
		A.059 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3000	€ 24,19	€ 7,26	4,29%
		B.079 OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€ 21,97	€ 6,59	3,89%
		B.080 CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	0,31%
		B.150 CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto	metri quadri	1,00	€ 16,03	€ 16,03	9,47%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€ 45,88	€ 0,46	0,27%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
Prezzo per analisi				€ 133,77			
				€ 133,77			

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Spese generali		15%		€ 133,77	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,07	11,86%
		Sommano				€ 15,38	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	mc.			€ 169,22	
253	D.001.006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO.					
		A.119 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo Fe...K, controllato in stabilimento diam. 16	chilogrammi	1,0500	€ 0,90	€ 0,95	57,23%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0010	€ 25,82	€ 0,03	1,81%
		A.002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0010	€ 24,19	€ 0,02	1,20%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0020	€ 21,97	€ 0,04	2,41%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0001	€ 26,41	€ 0,00	0,00%
		A.073 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01	0,60%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0010	€ 45,88	€ 0,05	3,01%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	21,0000	€ 0,01	€ 0,21	12,65%
		Prezzo per analisi				€ 1,31	
		Spese generali		15%		€ 0,20	12,05%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,04%
		Sommano				€ 1,66	
		Prezzo d'applicazione al	kg			€ 1,66	
250	D.001.002	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA.					
		B.095 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in...one potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	0,0200	€ 57,84	€ 1,16	7,16%
		B.090 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,01	€ 6,60	€ 0,07	0,43%
						€ 1,23	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		B.080 CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€ 26,41	€ 1,23	
		B.079 OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€ 21,97	€ 0,26	1,60%
		A.084 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	13,0000	€ 0,01	€ 0,13	0,80%
		D.001.017 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	mc	1,00	€ 9,00	€ 9,00	55,52%
		Prezzo per analisi				€ 12,82	
		Spese generali		15%		€ 1,92	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,47	9,07%
		Sommano				€ 16,21	
		Prezzo d'applicazione al	mc.			€ 16,21	
256	D.001.027	ELEMENTI PREFABBRICATI DI TAMPONAMENTO IN C.A.V.					
		A.094 ELEMENTI PREFABBRICATI DI TAMPONAMENTO IN C.A.V.	mq	1,00	€ 85,50	€ 85,50	65,78%
		A.125 AUTOGRU'	ora	0,20	€ 60,00	€ 12,00	9,23%
		A.058 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,82	€ 1,29	0,99%
		A.059 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	0,93%
		A.060 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,05	€ 21,97	€ 1,10	0,85%
		A.084 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	165,0000	€ 0,01	€ 1,65	1,27%
		Prezzo per analisi				€ 102,75	
		Spese generali		15%		€ 15,41	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,82	9,09%
		Sommano				€ 129,98	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 129,98	
257	D.001.028	ELEMENTO DI PROTEZIONE METALLICO PER TRAVE DI LEGNO.					
		A.093 SISTEMA DI PROTEZIONE METALLICO PER					

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
240	D.001.005	TRAVE DI LEGNO.	mq	1,00	€ 28,00	€ 28,00	51,45%	
		A.125 AUTOGRU'	ora	0,10	€ 60,00	€ 6,00	11,03%	
		A.058 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,82	€ 1,29	2,37%	
		A.059 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 24,19	€ 2,42	4,45%	
		A.060 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,20	€ 21,97	€ 4,39	8,07%	
		A.084 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	92,0000	€ 0,01	€ 0,92	1,69%	
		Prezzo per analisi				€ 43,02		
		Spese generali		15%		€ 6,45	11,85%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,95	9,10%	
		Sommano				€ 54,42		
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 54,42		
		VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME.						
		B.058 CIOTTOLAME-PIETRAMME	metri cubi	1,0500	€ 10,20	€ 10,71	21,56%	
		B.057 GHIAIA DI 2° (32-70)	metri cubi	0,1000	€ 17,55	€ 1,76	3,54%	
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,82	€ 1,29	2,60%	
		A.002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 24,19	€ 12,10	24,36%	
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 21,97	€ 10,99	22,12%	
		B.095 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in...one potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	0,0260	€ 57,84	€ 1,50	3,02%	
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€ 45,88	€ 0,92	1,85%	
		Prezzo per analisi				€ 39,27		
		Spese generali		15%		€ 5,89	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,52	9,10%	
		Sommano				€ 49,68		
Prezzo d'applicazione al	mc			€ 49,68				

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
239	D.001.010	SOLAIO DI COPERTURA.					
	A.175	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo ... per solai misti serie 0 con AA=24 mmq.	metri	2,0000	€ 4,00	€ 8,00	12,18%
	A.172	PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20 +caldana	cadauno	8,0000	€ 3,50	€ 28,00	42,64%
	A.001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 25,82	€ 2,58	3,93%
	A.002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 24,19	€ 2,42	3,69%
	A.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 21,97	€ 2,20	3,35%
	A.148	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 45,88	€ 0,46	0,70%
	A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,15%
	A.123	Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.	mc	0,0650	€ 125,33	€ 8,15	12,41%
		Prezzo per analisi				€ 51,91	
		Spese generali		15%		€ 7,79	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,97	9,09%
		Sommano				€ 65,67	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 65,67	
237	D.001.008	COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE ESEGUITA CON SCHIUMA DI POLIURETANO.					
	A.058	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,15	€ 25,82	€ 3,87	25,26%
	A.059	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 24,19	€ 2,42	15,80%
	A.060	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,02	€ 21,97	€ 0,44	2,87%
	A.061	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,02	€ 26,41	€ 0,53	3,46%
	A.095	PANNELLI COIBENTATI.	m²	1,000	€ 3,12	€ 3,12	20,37%
						€ 10,38	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
		A.100	INCIDENZA PONTEGGIO.	cad.	0,200	€ 1,00	€ 0,20	1,31%
		A.101	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE.	cad.	0,300	€ 1,00	€ 0,30	1,96%
		A.102	MATERIALI DI CONSUMO.	cad.	0,210	€ 1,00	€ 0,21	1,37%
		A.103	INDENNITÀ DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA.	mc	0,100	€ 10,00	€ 1,00	6,53%
		A.148	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0003	€ 45,88	€ 0,01	0,07%
		A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01	0,07%
			Prezzo per analisi			€ 12,11		
			Spese generali	15%		€ 1,82		11,88%
			Utili dell'appaltatore	10%		€ 1,39		9,07%
			Sommano			€ 15,32		
			Prezzo d'applicazione al	mq		€ 15,32		
238	D.001.009	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI.						
		A.164	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400... mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera	metri cubi	0,0150	€ 106,26	€ 1,59	12,17%
		A.001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,15	€ 25,82	€ 3,87	29,63%
		A.002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	9,26%
		A.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,13	€ 21,97	€ 2,86	21,90%
		A.004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,00	€ 26,41	€ 0,00	0,00%
		A.148	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0150	€ 45,88	€ 0,69	5,28%
						€ 10,22		

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 10,22	
		Prezzo per analisi				€ 0,10	0,77%
		Spese generali		15%		€ 10,32	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,55	11,87%
		Sommano				€ 1,19	9,11%
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 13,06	
236	D.001.030	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI.					
		A.173 TEMPERA PER INTERNI	litri	0,5000	€ 1,96	€ 0,98	13,94%
		A.174 FISSATIVO	litri	0,0500	€ 7,21	€ 0,36	5,12%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 25,82	€ 2,58	36,70%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,02	€ 21,97	€ 0,44	6,26%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,01	€ 26,41	€ 0,26	3,70%
		A.198 INCIDENZA PONTEGGIO	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	2,13%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0150	€ 45,88	€ 0,69	9,82%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	1,42%
		Prezzo per analisi				€ 5,56	
		Spese generali		15%		€ 0,83	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,64	9,10%
		Sommano				€ 7,03	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 7,03	
243	D.001.014	FINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO.					
		B.076 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ...fatturazione mq 1,75 Alluminio naturale	metri quadri	1,0000	€ 237,21	€ 237,21	75,42%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,15	€ 25,82	€ 3,87	1,23%
						€ 241,08	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 241,08	
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,20	€ 21,97	€ 4,39	1,40%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,10	€ 26,41	€ 2,64	0,84%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 45,88	€ 0,46	0,15%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,02%
		Prezzo per analisi				€ 248,62	
		Spese generali		15%		€ 37,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 28,59	9,09%
		Sommano				€ 314,50	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 314,50	
244	D.001.015	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAO					
		A.096 PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAO	cad	1,00	€ 330,00	€ 330,00	73,51%
		A.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 25,82	€ 12,91	2,88%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,40	€ 21,97	€ 8,79	1,96%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,10	€ 26,41	€ 2,64	0,59%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 45,88	€ 0,46	0,10%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 354,85	
		Spese generali		15%		€ 53,23	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 40,81	9,09%
		Sommano				€ 448,89	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 448,89	
245	D.001.016	REALIZZAZIONE DI PREDISPOSIZIONE DI					

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE.					
		A.099 tubo corrugato pesante autoestinguente diametro 25 mm	m	300,00	€ 0,40	€ 120,00	2,62%
		A.098 tubo corrugato pesante autoestinguente diametro 20 mm	m	200,00	€ 0,30	€ 60,00	1,31%
		A.053 Scatole da parete in resina per deriva...le a due posti. fornito a pie' d'opera.	cadauno	60,0000	€ 3,62	€ 217,20	4,74%
		A.002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	40,00	€ 24,19	€ 967,60	21,12%
		A.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	45,00	€ 21,97	€ 988,65	21,58%
		A.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	30,00	€ 26,41	€ 792,30	17,29%
		A.166 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento ...di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	2,0000	€ 122,33	€ 244,66	5,34%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	5,0000	€ 45,88	€ 229,40	5,01%
		A.083 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	200,0000	€ 0,01	€ 2,00	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 3.621,81	
		Spese generali		15%		€ 543,27	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 416,51	9,09%
		Sommano				€ 4.581,59	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 4.581,59	
241	D.001.012	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA.					
		A.097 PAVIMENTAZIONE SPORTIVA.	mq	1,05	€ 35,00	€ 36,75	58,79%
		A.058 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,22	€ 25,82	€ 5,68	9,09%
		A.060 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,22	€ 21,97	€ 4,83	7,73%
		A.148 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata				€ 47,26	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		utile fino a: 8,0 t	ora	0,0450	€ 45,88	€ 47,26	
	A.083	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 2,06	3,30%
		Prezzo per analisi				€ 0,10	0,16%
		Spese generali		15%		€ 49,42	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,41	11,85%
		Sommano				€ 5,68	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 62,51	
						€ 62,51	