PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di ESTERZILI

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE
IN ZONA P.I.P.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ESTERZILI

ANALISI DEI PREZZI

Esterzili, li

Il Progettista:

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	D.0001.0002.0 002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o					
		B.0004. TRATTORE APRIPISTA 0014.00 CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gia' esistente	ora	0,0150	€ 123,10	€ 1,85	41,11%
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,	ora	0,0150	€ 67,32	€ 1,01	22,44%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi,	ora	0,0033	€ 57,84	€ 0,19	4,22%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0013	€ 26,41	€ 0,03	0,67%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0182	€ 21,97	€ 0,40	8,89%
		B.0006. ACCESSORI 0015.00 MATERIALI 03 complementari, a corpo	E cadauno	8,0000	€ 0,01	€ 0,08	1,78%
		Prezzo per analisi				€ 3,56	
		Spese generali		15%		€ 0,53	11,78%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,41	9,11%
		Sommano			€ 4,50		
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi		€ 4,50		
2	D.0001.0002.0 030	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di					
		A.0005. ACCESSORI 0016.00 MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	E cadauno	2,0000	€ 0,01	€ 0,02	0,12%
		A.0005. ONERI VARI, a stima 0012.00 01	cadauno	3,0000	€ 0,01	€ 0,03	0,17%
					€ 0,05		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 0,05	
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO 01 esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi,	ora	0,2100	€ 45,08	€ 9,47	55,12%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0056	€ 26,41	€ 0,15	0,87%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1778	€ 21,97	€ 3,91	22,76%
		Prezzo per analisi				€ 13,58	
		Spese generali		15%		€ 2,04	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,56	9,08%
		Sommano				€ 17,18	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 17,18	
3	D017	SOTTOFONDO-RINFIANCO E RICOPERTURA della fossa aperta per la posa delle tubazioni: SOTTOFONDO da realizzare prima della					
		A.0006. SABBIONE DI CAVA 0001.00 NON LAVATO (0-100) 04	metri cubi	1,15	€ 6,46	€ 7,43	38,74%
		B.0003. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' esistente 13 in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,	ora	0,07	€ 6,30	€ 0,44	2,29%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	0,03	€ 24,19	€ 0,73	3,81%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,161	€ 21,97	€ 3,54	18,46%
		C999 Oneri vari a stima.	stima	3,020	€ 1,00	€ 3,02	15,75%
		Prezzo per analisi				€ 15,16	
		Spese generali		15,01%		€ 2,28	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,74	9,07%
		Sommano				€ 19,18	
		Prezzo d'applicazione al	mc			€ 19,18	
4	D.0001.0002.0	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	040	RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e					
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' esistente 12 in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,	ora	0,0320	€ 43,68	€ 1,40	46,98%
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' 01 esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,	ora	0,0133	€ 28,05	€ 0,37	12,42%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0267	€ 21,97	€ 0,59	19,80%
		Prezzo per analisi				€ 2,36	
		Spese generali		15%		€ 0,35	11,74%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,27	9,06%
		Sommano				€ 2,98	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 2,98	
5	D.0001.0002.0 058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi					
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 04 fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0,0473	€ 59,44	€ 2,81	71,87%
		B.0004. TRATTORE APRIPISTA 0014.00 CINGOLATO, a lama 06 frontale fissa o orientabile, senza ripper, gia' esistente in cantiere, compreso	ora	0,0050	€ 56,69	€ 0,28	7,16%
		Prezzo per analisi				€ 3,09	
		Spese generali		15%		€ 0,46	11,76%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,36	9,21%
		Sommano				€ 3,91	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 3,91	
6	D.0001.0002.0 046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		proveniente dagli scavi, demolizioni e					
		B.0006. INDENNITA' DI 0004.00 CONFERIMENTO A 01 DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per	tonnellat a	1,0000	€ 6,50	€ 6,50	78,98%
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
		Spese generali		15%		€ 0,98	11,91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75	9,11%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al	mc			€ 8,23	
7	P.005	MANTO IMPERMEABILE SOTTOPAVIMENTO eseguito con geomembrana in tessuto di polietilene alta densità dello spessore di mm					
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	0,032	€ 24,19	€ 0,77	12,24%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,022	€ 21,97	€ 0,48	7,63%
		C125 Geomembrana impermeabile in tessuto di polietilene alta densità dello spessore di mm 1, peso 0.67 Kg/mq.	mq	1,02	€ 3,60	€ 3,67	58,35%
		C999 Oneri vari a stima.	stima	0,05	€ 1,00	€ 0,05	0,79%
		Prezzo per analisi				€ 4,97	
		Spese generali		15,00%		€ 0,75	11,92%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,57	9,06%
		Sommano				€ 6,29	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 6,29	
8	D.0004.0001.0 008	CLS C20/25. Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0002.00 PRECONFEZIONATO A 03 DURABILITA' GARANTITA PER					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione	metri cubi	1,0300	€ 95,70	€ 98,57	68,95%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	0,46%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€ 25,82	€ 3,87	2,71%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€ 24,19	€ 3,63	2,54%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2700	€ 21,97	€ 5,93	4,15%
	B.0004.0001.0002	MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,59	€ 0,26	0,18%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	8,0000	€ 0,01	€ 0,08	0,06%
		Prezzo per analisi				€ 113,00	
		Spese generali		15%		€ 16,95	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,00	9,09%
		Sommano				€ 142,95	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 142,95	
9	D.0008.0002.0015	RETE ELETTRICALI costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,					
	B.0010.0002.0003	RETE ELETTRICALI FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	chilogrammi	1,0600	€ 1,16	€ 1,23	73,21%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0014	€ 24,19	€ 0,03	1,79%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0010	€ 21,97	€ 0,02	1,19%
	B.0001.	CAPO-SQUADRA				€ 1,28	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 1,28	
		0001.00 04	ora	0,0003	€ 26,41	€ 0,01	0,60%
		B.0010. FILO COTTO NERO 0004.00 diametro 1 mm 02	chilogrammi	0,0100	€ 1,80	€ 0,02	1,19%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, gia' 06 funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario,	ora	0,0003	€ 34,40	€ 0,01	0,60%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01	0,60%
		Prezzo per analisi				€ 1,33	
		Spese generali		15%		€ 0,20	11,90%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	8,93%
		Sommano				€ 1,68	
		Prezzo d'applicazione al	chilogrammi			€ 1,68	
10	D.0003.0015.0 002	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle					
		B.0022. TUBO IN PVC, rigido 0001.00 conformi norma UNI EN 04 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e	metri	1,0000	€ 5,58	€ 5,58	57,47%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0024	€ 26,41	€ 0,06	0,62%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,0048	€ 45,88	€ 0,22	2,27%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0095	€ 21,97	€ 0,21	2,16%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0191	€ 24,19	€ 0,46	4,74%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00				€ 6,53	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		03	ora	0,0381	€ 21,97	€ 6,53	
		B.0006. ACQUA POTABILE				€ 0,84	8,65%
		0001.00 approvvigionata con	metri				
		02 autobotte	cubi	0,0022	€ 22,16	€ 0,05	0,51%
		B.0001. OPERAIO					
		0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	0,0056	€ 25,82	€ 0,14	1,44%
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	0,0056	€ 21,97	€ 0,12	1,24%
		Prezzo per analisi				€ 7,68	
		Spese generali		15%		€ 1,15	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,88	9,06%
		Sommano				€ 9,71	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 9,71	
11	D.0003.0015.0 004	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle					
		B.0022. TUBO IN PVC, rigido					
		0001.00 conformi norma UNI EN					
		06 1401 tipo SN4 SDR41 per	metri	1,0000	€ 12,68	€ 12,68	63,12%
		condotte di scarico					
		interrate di acque civili e					
		B.0001. CAPO-SQUADRA					
		0001.00					
		04	ora	0,0033	€ 26,41	€ 0,09	0,45%
		B.0004. AUTOCARRO					
		0017.00 RIBALTABILE					
		09 TRILATERALE					
		DOTATO DI GRUETTA					
		TELESCOPICA,					
		compreso l'impiego di					
		quest'ultima nelle	ora	0,0067	€ 45,88	€ 0,31	1,54%
		operazioni di					
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	0,0267	€ 21,97	€ 0,59	2,94%
		B.0001. OPERAIO					
		0001.00 QUALIFICATO					
		02	ora	0,0267	€ 24,19	€ 0,65	3,24%
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	0,0533	€ 21,97	€ 1,17	5,82%
		B.0006. ACQUA POTABILE					
		0001.00 approvvigionata con	metri				
		02 autobotte	cubi	0,0057	€ 22,16	€ 0,13	0,65%
						€ 15,62	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 15,62	
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0056	€ 25,82	€ 0,14	0,70%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0056	€ 21,97	€ 0,12	0,60%
		Prezzo per analisi				€ 15,88	
		Spese generali		15%		€ 2,38	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,83	9,11%
		Sommano				€ 20,09	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 20,09	
12	D.0003.0016.0 011	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento					
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,0556	€ 45,88	€ 2,55	1,99%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0556	€ 24,19	€ 1,34	1,04%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1111	€ 21,97	€ 2,44	1,90%
		B.0014. COPERTINA 0002.00 PREFABBRICATA IN 03 CLS NON ARMATA cm. 60x60x5	cadauno	1,0000	€ 12,18	€ 12,18	9,49%
		B.0014. POZZETTO prefabbricato 0001.00 in cls.vibrato, senza sifone 03 e senza copertina, dim.interne 50x50x50	cadauno	1,0000	€ 57,55	€ 57,55	44,86%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	ora	0,2400	€ 48,47	€ 11,63	9,06%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,2400	€ 25,82	€ 6,20	4,83%
						€ 93,89	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 93,89	
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2400	€ 21,97	€ 5,27	4,11%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0240	€ 26,41	€ 0,63	0,49%
		B.0006. ACCESSORI 0015.00 MATERIALI 04 complementari, a corpo	E cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,62%
		B.0004. AUTOBOTTE 0017.00 AUTOCARRO 12 della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi,	SU ora	0,0091	€ 46,35	€ 0,42	0,33%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0091	€ 24,19	€ 0,22	0,17%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0091	€ 21,97	€ 0,20	0,16%
		Prezzo per analisi				€ 101,43	
		Spese generali		15%		€ 15,21	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,66	9,09%
		Sommano				€ 128,30	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 128,30	
13	D.0003.0019.0 005	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato in calcestruzzo C20/25, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e					
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 07 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,2000	€ 36,60	€ 7,32	1,80%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	1,0000	€ 24,19	€ 24,19	5,94%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,0000	€ 21,97	€ 21,97	5,40%
		B.0006. MATERIALI 0011.00 CONSUMO, a stima	DI cadauno	0,5200	€ 1,00	€ 0,52	0,13%
						€ 54,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 54,00	
	B.0006.0015.00	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,2600	€ 1,00	€ 0,26	0,06%
	D.0001.0002.00	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per	metri cubi	0,6075	€ 11,97	€ 7,27	1,79%
	D.0001.0002.00	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi	metri cubi	0,6075	€ 3,09	€ 1,88	0,46%
	D.0004.0001.00	CLS C20/25. Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI	metri cubi	0,3375	€ 113,00	€ 38,14	9,37%
	D.0008.0001.00	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,	metri quadri	1,4400	€ 16,03	€ 23,08	5,67%
	D.0004.0001.00	CLS C20/25. Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI	metri cubi	0,1215	€ 113,00	€ 13,73	3,37%
	D.0008.0002.00	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22,	chilogrammi	12,1500	€ 1,47	€ 17,86	4,39%
	D.0008.0001.00	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,	metri quadri	0,5400	€ 16,03	€ 8,66	2,13%
	D.0003.0013.00	SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo di giunzioni poliuretatiche, dotato di marcatura CE che	cadauno	1,0000	€ 156,80	€ 156,80	38,53%
		Prezzo per analisi				€ 321,68	
						€ 321,68	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 321,68	
		Spese generali		15%		€ 48,25	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 36,99	9,09%
		Sommano				€ 406,92	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 406,92	
14	D.0003.0014.0016	TUBO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta					
		B.0020. TUBO IN 0003.00 CALCESTRUZZO 01 VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta	metri	1,0000	€ 34,03	€ 34,03	47,98%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,1333	€ 45,88	€ 6,12	8,63%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,2000	€ 24,19	€ 4,84	6,82%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,4000	€ 21,97	€ 8,79	12,39%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	0,75%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 1,00	€ 0,05	0,07%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 04 complementari, a corpo	cadauno	0,0800	€ 1,00	€ 0,08	0,11%
		B.0007. SABBIA DI CAVA NON 0001.00 LAVATA (0-12) 03	metri cubi	0,1260	€ 12,91	€ 1,63	2,30%
		Prezzo per analisi				€ 56,07	
		Spese generali		15%		€ 8,41	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,45	9,09%
		Sommano				€ 70,93	
						€ 70,93	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 70,93	
						€ 70,93	
15	D.0003.0002.0020	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità DN 32, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di					
		A.0025. TUBO POLIETILENE ad alta densita' PE 100 colore nero, per condotte in pressione pertrasporto di acqua potabile, da	metri	1,0000	€ 1,09	€ 1,09	31,32%
		B.0004. AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,0027	€ 45,88	€ 0,12	3,45%
		B.0001. OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0027	€ 24,19	€ 0,07	2,01%
		B.0001. OPERAIO COMUNE	ora	0,0054	€ 21,97	€ 0,12	3,45%
		B.0001. CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€ 26,41	€ 0,01	0,29%
		B.0024. MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di	cadauno	0,0185	€ 3,96	€ 0,07	2,01%
		B.0001. OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0114	€ 24,19	€ 0,28	8,05%
		B.0001. OPERAIO COMUNE	ora	0,0229	€ 21,97	€ 0,50	14,37%
		B.0001. CAPO-SQUADRA	ora	0,0011	€ 26,41	€ 0,03	0,86%
		B.0006. MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	0,0300	€ 1,00	€ 0,03	0,86%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,1500	€ 1,00	€ 0,15	4,31%
						€ 2,47	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 2,47	
		B.0004. AUTOBOTTE SU 0017.00 AUTOCARRO della 12 portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi,	ora	0,0028	€ 46,35	€ 0,13	3,74%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0038	€ 25,82	€ 0,10	2,87%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0010	€ 26,41	€ 0,03	0,86%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 04 complementari, a corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,57%
		Prezzo per analisi				€ 2,75	
		Spese generali		15%		€ 0,41	11,78%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,32	9,20%
		Sommano				€ 3,48	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 3,48	
16	D103	RUBINETTO DI ATTINGIMENTO. Fornitura e posa in opera di rubinetto di attingimento a sfera, in ottone cromato diam.					
		A.0031. RUBINETTO DI 0001.00 ATTINGIMENTO A 03 SFERA, IN OTTONE diam. 1''' - 25 mm	cadauno	1,00	€ 7,28	€ 7,28	28,15%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,35	€ 25,82	€ 9,04	34,96%
		A.0005. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02	cadauno	3,00	€ 1,00	€ 3,00	11,60%
		A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE 0016.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	1,12	€ 1,00	€ 1,12	4,33%
		Prezzo per analisi				€ 20,44	
		Spese generali		15,00%		€ 3,07	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,35	9,09%
		Sommano				€ 25,86	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 25,86	
17	D.0010.0007.0 073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di					
		B.0030. COLLETTORE 0003.00 SEMPLICE 05 COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF,	cadauno	1,0000	€ 41,39	€ 41,39	48,56%
		B.0030. SARACINESCA IN 0002.00 BRONZO PN 16, attacchi 11 F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cadauno	1,0000	€ 6,01	€ 6,01	7,05%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,2500	€ 25,82	€ 6,46	7,58%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	6,44%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,1500	€ 24,19	€ 3,63	4,26%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2000	€ 21,97	€ 4,39	5,15%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0400	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0006. ONERI VARI, a stima 0012.00 01	cadauno	0,0300	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 67,37	
		Spese generali		15%		€ 10,11	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,75	9,09%
		Sommano				€ 85,23	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 85,23	
18	D.0009.0001.0 052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni					
		A.0047. TUBO IN PE 0002.00 CORRUGATO 03 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di	metri	1,0000	€ 1,07	€ 1,07	54,59%
						€ 1,07	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 1,07	
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0020	€ 44,92	€ 0,09	4,59%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0133	€ 24,19	€ 0,32	16,33%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0032	€ 21,97	€ 0,07	3,57%
		Prezzo per analisi				€ 1,55	
		Spese generali		15%		€ 0,23	11,73%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18	9,18%
		Sommano				€ 1,96	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 1,96	
19	D.0009.0005.0 014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione in					
		A.0047. POZZETTO 0015.00 RETTANGOLARE IN PP 04 PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche	cadauno	1,0000	€ 10,38	€ 10,38	11,17%
		A.0047. GRIGLIA IN ACCIAIO 0015.00 ZINCATO PER 06 POZZETTI RETTANGOLARI PER CAVIDOTTI. dimensioni 30X30 cm. Fornito a pie' d'opera.	cadauno	1,0000	€ 26,60	€ 26,60	28,62%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,3000	€ 24,19	€ 7,26	7,81%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,9000	€ 21,97	€ 19,77	21,27%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	66,0000	€ 0,01	€ 0,66	0,71%
		D.0004. CALCESTRUZZO PER 0001.00 OPERE NON 03 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,				€ 64,67	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 64,67	
		MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E	metri cubi	0,0820	€ 107,16	€ 8,79	9,46%
		Prezzo per analisi				€ 73,46	
		Spese generali		15%		€ 11,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,45	9,09%
		Sommano				€ 92,93	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 92,93	
20	D.0009.0006.0040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma					
		A.0047. CONDUTTORE 0019.00 UNIPOLARE DI RAME 02 FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non	metri	1,0200	€ 0,90	€ 0,92	33,45%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0333	€ 24,19	€ 0,81	29,45%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0200	€ 21,97	€ 0,44	16,00%
		Prezzo per analisi				€ 2,17	
		Spese generali		15%		€ 0,33	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,25	9,09%
		Sommano				€ 2,75	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 2,75	
21	D.0009.0006.0041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma					
		A.0047. CONDUTTORE 0019.00 UNIPOLARE DI RAME 03 FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non	metri	1,0200	€ 1,17	€ 1,19	34,20%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO				€ 1,19	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		02	ora	0,0417	€ 24,19	€ 1,01	29,02%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00				€ 1,19	
		03	ora	0,0250	€ 21,97	€ 0,55	15,80%
		Prezzo per analisi				€ 2,75	
		Spese generali		15%		€ 0,41	11,78%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,32	9,20%
		Sommano				€ 3,48	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 3,48	
22	P.021	PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE. Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica					
		C021 Plinto prefabbricato per palo illuminazione pubblica avente dimensioni 90 x 70 x h.80 cm, con foro per inserimento palo	cad	1,00	€ 260,00	€ 260,00	64,13%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 04 trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata	ora	0,50	€ 44,92	€ 22,46	5,54%
		D.0001. SCAVO A SEZIONE 0002.00 RISTRETTA E 29 OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche -fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di	metri cubi	0,55	€ 8,66	€ 4,76	1,17%
		D.0004. CALCESTRUZZO PER 0001.00 OPERE NON 03 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E	metri cubi	0,04	€ 107,16	€ 4,29	1,06%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	0,32	€ 24,19	€ 7,74	1,91%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,32	€ 21,97	€ 7,03	1,73%
						€ 306,28	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 306,28	
		A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE 0016.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	6,72	€ 1,00	€ 6,72	1,66%
		A.0005. ONERI VARI, a stima 0012.00 08	cadauno	7,48	€ 1,00	€ 7,48	1,85%
		Prezzo per analisi				€ 320,48	
		Spese generali		15,00%		€ 48,07	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 36,86	9,09%
		Sommano				€ 405,41	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 405,41	
23	P.022	CORPO ILLUMINANTE SU PALO. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante composto da: - Palo in acciaio zincato a caldo					
		C128 Palo in acciaio zincato a caldo per immersione, rastremato a stelo diritto con saldatura, m. 8,8 m. 8 ft completo di: -	cad	1,00	€ 231,20	€ 231,20	28,88%
		C129 Portello da palo SMW Conchiglia, grado di protezione IP54, completo di morsettiera da palo MVV "Conchiglia" 4 poli 3 vie		1,00	€ 31,86	€ 31,86	3,98%
		C130 Apparecchio a LED tipo CREE XSP IP66 SERIES 52W LED CLASSE II o CREE-XSP1 - EQUIVALENTE per illuminazione urbana: 52WLED		1,00	€ 205,00	€ 205,00	25,61%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale)	ora	2,00	€ 25,82	€ 51,64	6,45%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	2,00	€ 24,19	€ 48,38	6,04%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	1,00	€ 21,97	€ 21,97	2,74%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di				€ 590,05	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		carburante e lubrificanti, ricambi,	ora	0,50	€ 48,47	€ 24,24	3,03%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	6,50	€ 1,00	€ 6,50	0,81%
		A.0005. ONERI VARI, a stima 0012.00 08	cadauno	12,00	€ 1,00	€ 12,00	1,50%
		Prezzo per analisi				€ 632,79	
		Spese generali		15,00%		€ 94,92	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 72,77	9,09%
		Sommano				€ 800,48	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 800,48	
24	D.0009.0004.0 085	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore					
		A.0047. PRESA DI SICUREZZA 0011.00 CON INTERRUTTORE 29 DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico	cadauno	1,0000	€ 36,00	€ 36,00	46,66%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,5000	€ 25,82	€ 12,91	16,73%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,5500	€ 21,97	€ 12,08	15,66%
		Prezzo per analisi				€ 60,99	
		Spese generali		15%		€ 9,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,01	9,09%
		Sommano				€ 77,15	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 77,15	
25	D.0009.0004.0 087	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore					
		A.0047. PRESA DI SICUREZZA 0011.00 CON INTERRUTTORE 31 DI BLOCCO DA					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
26	D101	PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico	cadauno	1,0000	€ 40,06	€ 40,06	45,88%	
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,5833	€ 25,82	€ 15,06	17,25%	
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,6333	€ 21,97	€ 13,91	15,93%	
		Prezzo per analisi				€ 69,03		
		Spese generali		15%		€ 10,35	11,85%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,94	9,09%	
		Sommano				€ 87,32		
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 87,32		
		CANALE CON GRIGLIA LINEARE. Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di canale di raccolta acque bianche composto da						
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,15	€ 24,19	€ 3,63	1,58%	
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,15	€ 21,97	€ 3,30	1,44%	
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 07 DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,10	€ 36,60	€ 3,66	1,60%	
		D.0004. CALCESTRUZZO PER 0001.00 OPERE NON STRUTTURALI, 03 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E	metri cubi	0,05	€ 107,16	€ 5,36	2,34%	
C114 CANALA IN CALCESTRUZZO ad uso domestico e professionale con sede d'appoggio della griglia in acciaio zincato con profili	cad	1,00	€ 165,00	€ 165,00	72,01%			
C999 Oneri vari a stima.	stima	3,40	€ 1,00	€ 3,40	1,48%			
				€ 184,35				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 184,35	
		Spese generali		13,00%		€ 23,97	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 20,83	9,09%
		Sommano				€ 229,15	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 229,15	
27	P.020	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA DI PRIMA PIOGGIA. Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acqua di prima pioggia					
		A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale)	ora	7,00	€ 25,82	€ 180,74	1,95%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	7,00	€ 24,19	€ 169,33	1,83%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	6,00	€ 21,97	€ 131,82	1,42%
		D.0001. SCAVO A SEZIONE 0002.00 RISTRETTA, 57 ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per	metri cubi	25,00	€ 11,97	€ 299,25	3,23%
		D.0001. TRASPORTO dei 0002.00 materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi	metri cubi	25,00	€ 3,09	€ 77,25	0,83%
		D.0001. COMPENSO PER 0002.00 CONFERIMENTO A 46 DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e	mc	25,00000	€ 6,50	€ 162,50	1,75%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	ora	4,463	€ 48,47	€ 216,32	2,33%
		- Pozzetto di separazione acque prima pioggia:					
		D.0004. CLS RcK 30. 0001.00 Calcestruzzo a durabilita'				€ 1.237,21	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 1.237,21	
	09	garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI	metri cubi	2,1000	€ 116,79	€ 245,26	2,65%
	D.0008.0001.00	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,	metri quadri	2,9000	€ 16,03	€ 46,49	0,50%
	D.0008.0002.00	RETE ELETTRICALI costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,	chilogrammi	44,2054	€ 1,56	€ 68,96	0,74%
	C123	Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe	cad	1,00	€ 80,00	€ 80,00	0,86%
		- Impianto di trattamento acque di prima pioggia:					
	C124	Impianto monoblocco in cls vibrato prefabbricato per il trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da: - Vasca	cad	1,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	38,19%
		- Impianto disoleatore:					
	C127	Impianto disoleatore per separazione idrocarburi di origine minerale (classe 1), realizzato con cisterna monolitica a		1,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	22,65%
	B.0006.0015.00	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	3,00	€ 1,00	€ 3,00	0,03%
	B.0006.0011.00	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	3,00	€ 1,00	€ 3,00	0,03%
	C999	Oneri vari a stima.	stima	4,00	€ 1,00	€ 4,00	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 7.327,92	
		Spese generali		15,0000%		€ 1.099,19	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,0000%		€ 842,71	9,09%
		Sommano				€ 9.269,82	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 9.269,82	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
28	P.056	BOX USO UFFICIO. Fornitura e posa in opera di n. 1 box prefabbricato uso ufficio, dimensioni esterne 5,00x2.50 m,					
		C117 BOX PREFABBRICATO uso ufficio realizzato con pavimentazione in legno truciolare melaminico idrorepellente 18 mm	cad	1,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	71,81%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	4,00	€ 45,88	€ 183,52	3,47%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale)	ora	2,00	€ 25,82	€ 51,64	0,98%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	2,00	€ 24,19	€ 48,38	0,91%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,50	€ 21,97	€ 10,99	0,21%
		C999 Oneri vari a stima.	stima	88,94	€ 1,00	€ 88,94	1,68%
		Prezzo per analisi				€ 4.183,47	
		Spese generali		15,00%		€ 627,52	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 481,10	9,09%
		Sommano				€ 5.292,09	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 5.292,09	
29	P.057	Fornitura e montaggio di 1.00 mq di tettoia coperta, costituita da struttura portante in pilastri e correnti in acciaio					
		B.0010. PROFILATI NORMALI 0008.00 COMMERCIALI a T-U-L 01	chilogrammi	37,21	€ 1,08	€ 40,19	34,61%
		C118 LASTRA ISOLANTE IN ACCIAIO TIPO "COVERIB" PER COPERTURE costituita da una lamiera in acciaio zincato preverniciato	metri quadri	1,02	€ 31,75	€ 32,39	27,89%
		A.0001. OPERAIO				€ 72,58	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 72,58	
		0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale)	ora	0,30	€ 25,82	€ 7,75	6,67%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,30	€ 24,19	€ 7,26	6,25%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale)	ora	0,15	€ 21,97	€ 3,30	2,84%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima	DI				
		02	cadauno	0,60	€ 1,00	€ 0,60	0,52%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI	E				
		04 complementari, a corpo	cadauno	0,31	€ 1,00	€ 0,31	0,27%
		Prezzo per analisi				€ 91,80	
		Spese generali		15,00%		€ 13,77	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 10,56	9,09%
		Sommano				€ 116,13	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 116,13	
30	D.0010.0006.0 129	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili					
		B.0051. Estintore portatile a 0005.00 polvere per classi di fuoco					
		04 A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili	cadauno	1,0000	€ 97,06	€ 97,06	62,57%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,0313	€ 21,97	€ 0,69	0,44%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00					
		04	ora	0,0313	€ 26,41	€ 0,83	0,54%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	0,2500	€ 25,82	€ 6,46	4,16%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	3,54%
		B.0051. Cartello indicatore 0005.00 conforme D.M. 493/96, 13 dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformita' alla vigente normativa di	cadauno	1,0000	€ 11,09	€ 11,09	7,15%
						€ 121,62	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 121,62	
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	0,64%
		Prezzo per analisi				€ 122,62	
		Spese generali		15%		€ 18,39	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,10	9,09%
		Sommano				€ 155,11	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 155,11	
31	P.033	Fornitura e posa in opera di cancello (L= 4,80 - H=2,20 m) scorrevole in profilati di ferro a sezione quadra e					
		A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale)	ora	8,35	€ 25,82	€ 215,60	7,16%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	8,35	€ 24,19	€ 201,99	6,71%
		C119 Ferro lavorato in profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, angolare, ecc.	Kg	220,00	€ 3,65	€ 803,00	26,68%
		C120 Zincatura a caldo di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, assemblati e non.	Kg	220,00	€ 0,78	€ 171,60	5,70%
		C115 Grigliato elettrosaldato tipo Orsogrill in acciaio (S 235 JR UNI EN 10025:2005) zincato a caldo (UNI EN ISO 1461:1999),	Kg	340,00	€ 2,80	€ 952,00	31,63%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 07 TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	0,35	€ 36,60	€ 12,81	0,43%
		A.0005. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02	cadauno	7,10	€ 1,00	€ 7,10	0,24%
		A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE 0016.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	7,10	€ 1,00	€ 7,10	0,24%
		C999 Oneri vari a stima.	stima	8,24	€ 1,00	€ 8,24	0,27%
						€ 2.379,44	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 2.379,44	
		Spese generali		15,00%		€ 2.379,44	
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 356,92	11,86%
		Sommano				€ 273,64	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 3.010,00	
32	P.007	Realizzazione di recinzione composta da rete metallica zincata e plastificata verde, a maglie romboidali da 50x50 mm e					
		C116 Rete metallica zincata e plastificata verde, a maglie romboidali da 50x50 mm e filo del diametro di 2,8 mm, altezza 2,00	mq	2,05	€ 2,45	€ 5,02	17,78%
		A.0035. FILO DI FERRO 0001.00 ZINCATO E 02 PLASTIFICATO colore verde	chilogrammi	0,10	€ 1,58	€ 0,16	0,57%
		A.0010. PROFILATI NORMALI 0006.00 COMMERCIALI a T-U-L 02	chilogrammi	11,50	€ 0,95	€ 10,93	38,70%
		D.0004. CALCESTRUZZO 0001.00 PRECONFEZIONATO 04 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,	metri cubi	0,035	€ 109,97	€ 3,85	13,63%
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media Regionale) 02	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	4,28%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,05	€ 21,97	€ 1,10	3,90%
		A.0005. ACCESSORI 0016.00 MATERIALI 04 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	0,05	€ 1,00	€ 0,05	0,18%
		Prezzo per analisi				€ 22,32	
		Spese generali		15,00%		€ 3,35	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,57	9,10%
		Sommano				€ 28,24	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 28,24	
33	P.034	CASSONE SCARRABILE.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Fornitura di cassone scarrabile, dimensioni 6.00x2.50x1.70h minima, interamente in acciaio, con					
	C122	Cassone scarrabile, dimensioni 6.00x2.50x1.70h minima, interamente in acciaio, con capienza minima di 25 mc, per il	cad	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	77,86%
	B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di	ora	1,00	€ 45,88	€ 45,88	1,19%
		Prezzo per analisi				€ 3.045,88	
		Spese generali		15,00%		€ 456,88	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 350,28	9,09%
		Sommano				€ 3.853,04	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 3.853,04	